



EL ALCALDE VISITA LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE LA MERCED

La recuperación de este monumento ha sido incluida por el Ayuntamiento en la subvención recibida a través del Fondo Estatal de Inversión Local

El Alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez Alonso, acompañado por los tenientes de alcalde, Montemayor Laynez y Jesús Corrales, así como por diversos técnicos municipales, ha realizado una visita a las obras de restauración de la Torre de la Merced, de la galería situada en la parte posterior y de la nave con dos cúpulas ubicada en su lateral.

Tal y como ha explicado el regidor roteño, este proyecto elegido desde el Ayuntamiento e incluido dentro del Fondo Estatal de Inversión Local cumple dos objetivos, la creación de puestos de trabajo y la recuperación, no sólo de parte de nuestro patrimonio, ya que esta torre es el único elemento que se conserva del antiguo Convento de la Merced, sino de todo un emblema de nuestra localidad. De este modo, su restauración supone un paso más dentro de la conservación de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural.

La torre tiene una altura aproximada de 20 metros que se dividen en tres cuerpos, marcados por cornisas de sillería vista. Adosada a la misma, se encuentra una galería rectangular de 10 metros de longitud y casi tres metros de ancho, que fue comunicada con la planta baja de la torre en la última adaptación ejecutada en 1984 para su uso como sala de exposiciones, aunque en la actualidad es la sede del Consejo de Hermandades y Cofradías de Rota. Por último, la nave anexa, también rectangular de 10 metros de longitud por casi cinco de ancho, se divide en dos estancias separadas por un muro y cubiertas por dos cúpulas que pertenecen al convento del siglo XVII.

Las obras procuran recuperar, consolidar y proteger esta construcción. Por lo que se están saneando los revestimientos de sillería vista de la torre. En todo el interior se eliminarán los restos de mortero de cemento existentes y se aplicarán morteros naturales de cal similares a los originales para aplicarles pintura a la cal. Se sustituirán, repararán e incorporarán aquellos elementos ornamentales que se hayan perdido y que afectan sobre todo a los pináculos cerámicos y a la cruz de hierro forjado de la torre. El portón también se restaurará y se instalará un pararrayos nuevo. Para realzar el monumento se instalará nueva iluminación, tanto en el interior como en el exterior. Las campanas existentes se repararán y se completará el cuerpo campanario con una más en el segundo cuerpo y dos más en el tercero.

En la nave anexa se limpiará el exterior de las cúpulas, reparando las zonas deterioradas. Se adecuarán los diferentes espacios en planta baja, vestíbulo de acceso a la torre, galería posterior y nave para su uso como equipamiento. El presupuesto total de la obra es de 280.000 euros. El plazo de ejecución previsto es de unos seis meses y se han generado cinco puestos de trabajo.

Rota, 3 de Junio de 2009

GABINETE DE PRENSA
Tlf: 956 846173
E-mail: gabineteprensa@aytorota.es
www.aytorota.es